

課長	担当課長	課長補佐	係長	副主査	主任	課員	課員	担当者

令和 7 年度

修繕数量総括表

工 事 名 北ふれあいセンター非常用発電設備・制御盤更新修繕

工事場所 岡山市北区谷万成二丁目 6 番 3 3 号

工事概要

○非常用発電設備・制御盤組込機器の改修

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

岡山市役所

岡山市役所

改修屋内工事		発電設備		自家発電（原動機）		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
真空遮断器	付属ケーブル、補助リレー、ソケット共	1	個			
自動電圧調整器	取付板、リブレース用アダプタ共	1	個			
補助リレー	ソケット・金具付	1	個			
タイマー	ソケット・金具付	1	個			
塞ぎ板		1	個			
励磁用変圧器		1	個			
補助変圧器		1	個			
計器用変流器		2	個			
計器用変圧器		2	個			
補助変圧器		1	個			
零相変流器		1	個			
シリコン整流器		1	個			
抵抗器		1	個			
抵抗器		3	個			
過電流継電器		2	個			
過電圧継電器		1	個			
地絡過電流継電器		1	個			
補助リレー	ソケット・金具付	1	個			
アダプターベース		3	個			
テストターミナル		1	個			

改修屋内工事		発電設備		自家発電（原動機）		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線用遮断器	カバーショート付	1	個			
配線用遮断器	カバーショート付	3	個			
配線用遮断器	カバーショート付	5	個			
マルチトランスデューサー		1	個			
アナログリミッタ		1	個			
電圧リレー		1	個			
補助リレー		13	個			
補助リレー		1	個			
キーブリレー		3	個			
ラッチリレー		1	個			
タイマー	ソケット付	9	個			
タイマー	ソケット付	2	個			
フロートレスリレー	ソケット付	5	個			
温度調節器		1	個			
電磁接触器		2	個			
電磁接触器		6	個			
補助接点ユニット		4	個			
補助接点ユニット		1	個			
サーマルリレー		2	個			
サーマルリレー		1	個			

改修屋内工事		発電設備		自家発電（原動機）		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
サーマルリレー		3	個			
電流計		1	個			
電圧計		1	個			
周波数計		1	個			
電力計		1	個			
力率計		1	個			
時間計	取付板共	1	個			
電子式普通電力量計		1	個			
電流計切替スイッチ		1	個			
電圧計切替スイッチ		1	個			
切替スイッチ		5	個			
切替スイッチ		1	個			
操作スイッチ		2	個			
ハンドル	化粧板、銘板、端子カバー共	1	式			
表示灯		12	個			
LED記名集合表示灯	記名板共	1	個			
LED記名集合表示灯	記名板共	1	個			
押しボタンスイッチ		3	個			
PSA形押しボタンスイッチ		1	個			
ベル		1	個			

改修屋内工事		発電設備		自家発電（原動機）		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ブザー		1	個			
ドアスイッチ	ドアスイッチ支え共	1	個			
LED照明ユニット		1	個			
コンセント		1	個			
テスト端子		1	個			
テスト端子		1	個			
テストプラグ		1	個			
テストプラグ		1	個			
接地補償用コンデンサ	盤内配線共	1	個			
ダイオード		1	個			
ヒューズ		4	個			
ヒューズ		10	個			
6kV EM-FPT-Cケーブル	38mm2- 3C ダクト	13	m			
6kV EM-FPT-Cケーブル	38mm2- 3C ラック	26	m			
端末処理 6kV EM-FPT	38mm2 一般	2	か所			
諸経費		1	式			
作業費		1	式			
撤去		1	式			別紙 00-0001
計						

岡山市役所

岡山市役所

改修屋内工事 発生材処理						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み	廃プラ類 ≒ 0.01m ³ 鉄くず・銅くず ≒ 0.07m ³ 水銀使用製品産業廃棄物 ≒ 0.01m ³	1	式			別紙 00-0002
発生材積込み	廃プラ類 人力	0.01	m3			
発生材積込み	鉄くず・銅くず類 人力	0.07	m3			
発生材積込み	水銀使用製品産業廃棄物 人力	0.01	m3			
計						
発生材運搬	廃プラ類 ≒ 0.01m ³ 鉄くず・銅くず ≒ 0.07m ³ 水銀使用製品産業廃棄物 ≒ 0.01m ³	1	式			別紙 00-0003
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラ類 DID区間有り 60.0km以下	0.01	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 鉄くず・銅くず DID区間有り 6.0km以下	0.07	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 水銀使用製品産業廃棄物 DID区間有り 60.0km以下	0.01	m3			
計						
発生材処分	廃プラ類 ≒ 0.01t 水銀使用製品産業廃棄物 ≒ 2kg	1	式			別紙 00-0004
発生材処分	廃プラ類	0.01	t			
発生材処分	水銀使用製品産業廃棄物	2	kg			
計						

岡山市役所

[illegible]

岡山市役所