

見 積 参 考 資 料

修繕名 岡山市東山斎場火葬炉セラミックス貼替修繕

- 1 本見積参考資料は、積算数量及び任意仮設等の積算内容を示したもので、請負契約上の拘束力を生じるものではなく「設計図書」とはならない。

よって、目的を遂行するための一切の手段については、受注者の責任において定めるものとする。

2 設計金額の表示単位

本修繕の設計金額の表示単位は、以下のとおりとする。

項 目	数値処理	単位（円）
1. 内訳書	1 円未満切り捨て	円止まり
2. 直接工事費	—	円止まり
3. 共通仮設費率分	1円未満切り捨て	円止まり
4. 純工事費	—	円止まり
5. 現場管理費率分	1 円未満切り捨て	円止まり
6. 工事原価	—	円止まり
7. 一般管理費等	価格が万円単位になるように、10,000円未満を端数調整	円止まり
8. 工事価格	—	万円止まり
9. 消費税相当額	—	円止まり
10. 請負対象工事費	—	円止まり

3 共通費

公共建築工事共通費積算基準（令和7年改訂）の改修機械設備工事における率計算を採用している。また、実質工期は1.0ヵ月として算定している。

※本修繕では直接工事費の金額にかかわらず、算定式により算定された率を採用している。

4 単価価格

（1）決定単価

本修繕は、下記のとおり見積りに基づき決定した価格を使用している。

	名称	規格	単位	単価(円)	備考
施工代価表 頁0-0008	1400Dブロック180	50×300×300	枚	2,590	消費税は含まない。 現場着価格である。
〃	渦流火導孔（トークン）	SK-36T230L	枚	1,430	〃
〃	耐火レンガ	並型、SK-36	枚	614	〃
〃	モジュールセメント	20kg／缶	缶	10,400	〃
〃	コーティングセメント180	20kg／缶	缶	34,100	〃
〃	ネオコートSL	20kg／缶	缶	22,900	〃
〃	エフタンブ 16w	15kg／缶	缶	26,500	〃
工事内訳書 頁0-0006	廃材処分費	廃材運搬含む 産業廃棄物処理税含む	式	500,000	諸経費対象外

5 その他

- ・本修繕は、令和7年度6月単価を採用している。
- ・工事内訳書 頁0-0003 消耗品・工具損料は、施工費の4%を見込んでいる。
- ・工事内訳書 頁0-0004 廃材処分費は、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等対象外としている。