

工事数量総括表

(契約番号)

款		項		目		節	
工 事 設 計 書				目の説明			
起案日 起工番号				査 定 者		精 算 者	設 計 者
工 事 名	大元田中線街路樹ほか管理業務委託						
位 置	岡山市北区西古松一丁目地内ほか						
工事概要	大元田中線街路樹管理業務 一式、大元辰巳線街路樹(西古松地内)管理業務 一式、						
	区画道路25号線街路樹管理業務 一式、今保田中線街路樹管理業務 一式、						
	西古松33号線街路樹管理業務 一式、西古松86号線街路樹管理業務 一式、						
	大元駅西口広場管理業務 一式、大元駅連絡通路管理業務 一式、						
	大元駅東口広場管理業務 一式、大元駅東口連絡通路管理業務 一式、						
	県道岡山児島線および国道250号街路樹管理業務 一式、大元二日市町線街路樹管理業務 一式、						
	表町21号線街路樹管理業務 一式、本数管理表作成 一式、街路樹調査 一式						
	※本設計書中記載の「工事」については「委託」と読み替えてください。						
起 工 理 由							

適用年版 令和08年01月10日

単価地区 岡山市（旭川以西）

	合 計	本工事費				
A. 工事価格 (税抜き)						
B. 消費税額						
設計金額 (A + B)						
施行方法	請負		施工日数	日		
着工日			完成／延期日	令和9年3月31日		

工事内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本委託費							
街路樹等維持							
				式			
街路樹等維持工							
				式			
樹木・芝生管理工							
				式			大元田中線街路樹
抜根除草							
				式			
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 3回 植込み地							
		3,075		m2			施工 第0 -0001号表
路面清掃(歩道等・人力) 4回							
		4		1000m2			施工 第0 -0002号表
樹木せん定							
				式			
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏期剪定 幹周30cm未満							
		1		本			施工 第0 -0003号表

工事内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏期剪定 幹周30cm以上60cm未満									施工	第0 -0004号表
		33		本							
	道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏期剪定 幹周60cm以上90cm未満									施工	第0 -0005号表
		90		本							
	道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏期剪定 幹周90cm以上									施工	第0 -0006号表
		100		本							
	道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 冬期剪定 幹周30cm以上60cm未満									施工	第0 -0007号表
		4		本							
	道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 冬期剪定 幹周60cm以上90cm未満									施工	第0 -0008号表
		6		本							
	道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木 夏期剪定									施工	第0 -0009号表
		801		m2							
灌水											
				式							
	道路植栽工(植樹管理 灌水) 10回									施工	第0 -0010号表
		10,249		m2							
草処分											
				式							

工事内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など ※直接工事費における処分費	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
草 処分費 タマタイ産業(株) 岡山市北区御津下田地内	0.90	t			
樹木・芝生管理工		式			大元辰巳線街路樹（西古松地内）
抜根除草		式			
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 3回 植込み地	1,481	m2			施工 第0 -0001号表
路面清掃(歩道等・人力) 4回	2	1000m2			施工 第0 -0002号表
樹木せん定		式			
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏期剪定 幹周30cm以上60cm未満	24	本			施工 第0 -0004号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏期剪定 幹周60cm以上90cm未満	16	本			施工 第0 -0005号表

工事内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏期剪定 幹周90cm以上						
	3		本			施工 第0 -0006号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 冬期剪定 幹周30cm以上60cm未満						
	24		本			施工 第0 -0007号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 冬期剪定 幹周60cm以上90cm未満						
	16		本			施工 第0 -0008号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 冬期剪定 幹周90cm以上						
	3		本			施工 第0 -0011号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木 夏期剪定						
	451		m2			施工 第0 -0009号表
灌水						
			式			
道路植栽工(植樹管理 灌水) 10回						
	4,935		m2			施工 第0 -0010号表
草処分						
			式			
*直接工事費における処分費						

工事内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
草 処分費 タマタイ産業(株) 岡山市北区御津下田地内						
	0.40	t				
樹木・芝生管理工						
			式			区画道路25号線街路樹
抜根除草						
			式			
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 3回 植込み地						
	1,236	m2				施工 第0 -0001号表
路面清掃(歩道等・人力) 4回						
	2	1000m2				施工 第0 -0002号表
樹木せん定						
			式			
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏期剪定 幹周30cm未満						
	14	本				施工 第0 -0003号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏期剪定 幹周30cm以上60cm未満						
	7	本				施工 第0 -0004号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏期剪定 幹周60cm以上90cm未満						
	30	本				施工 第0 -0005号表

工事内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏期剪定 幹周90cm以上	9	本				施工 第0 -0006号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 中木 夏期剪定 樹高200cm以上300cm未満	4	本				施工 第0 -0012号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木 夏期剪定	351	m2				施工 第0 -0009号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木 冬期剪定	3	m2				施工 第0 -0013号表
灌水		式				
道路植栽工(植樹管理 灌水) 10回	4,119	m2				施工 第0 -0010号表
草処分		式				
*直接工事費における処分費						
草 処分費 タマタイ産業(株) 岡山市北区御津下田地内	0.40	t				

工事内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
樹木・芝生管理工							今保田中線街路樹
				式			
抜根除草							
				式			
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 3回 植込み地							施工 第0 -0001号表
		1,134	m2				
路面清掃(歩道等・人力) 4回							施工 第0 -0002号表
		1	1000m2				
樹木せん定							
				式			
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏期剪定 幹周30cm以上60cm未満							施工 第0 -0004号表
		8	本				
道路植栽工(植樹管理 せん定) 中木 夏期剪定 樹高100cm以上200cm未満							施工 第0 -0014号表
		143	本				
道路植栽工(植樹管理 せん定) 中木 夏期剪定 樹高200cm以上300cm未満							施工 第0 -0012号表
		15	本				
道路植栽工(植樹管理 せん定) 中木 冬期剪定 樹高100cm以上200cm未満							施工 第0 -0015号表
		121	本				

工事内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木 夏期剪定										施工 第0 -0009号表	
		180		m2							
灌水											
				式							
道路植栽工(植樹管理 灌水) 10回										施工 第0 -0010号表	
		2,431		m2							
草処分											
				式							
＊直接工事費における処分費											
草 処分費 タマタイ産業(株) 岡山市北区御津下田地内											
		0.30		t							
樹木・芝生管理工										西古松33号線街路樹	
				式							
抜根除草											
				式							
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 3回 植込み地										施工 第0 -0001号表	
		1,134		m2							

工事内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路面清掃(歩道等・人力) 4回						
	1	1000m2				施工 第0 -0002号表
樹木せん定						
			式			
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏期剪定 幹周30cm未満						
	3	本				施工 第0 -0003号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏期剪定 幹周30cm以上60cm未満						
	8	本				施工 第0 -0004号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏期剪定 幹周60cm以上90cm未満						
	12	本				施工 第0 -0005号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 冬期剪定 幹周30cm未満						
	1	本				施工 第0 -0016号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 冬期剪定 幹周30cm以上60cm未満						
	6	本				施工 第0 -0007号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 冬期剪定 幹周60cm以上90cm未満						
	5	本				施工 第0 -0008号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木 夏期剪定						
	151	m2				施工 第0 -0009号表

工事内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
灌水						
			式			
道路植栽工(植樹管理 灌水) 10回						
	1,751	m2				施工 第0 -0010号表
草処分						
			式			
＊直接工事費における処分費						
草 処分費 タマタイ産業(株) 岡山市北区御津下田地内						
	0.30	t				
樹木・芝生管理工						
			式			西古松86号線街路樹
抜根除草						
			式			
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 3回 植込み地						
	18	m2				施工 第0 -0001号表
路面清掃(歩道等・人力) 4回						
	0.03	1000m2				施工 第0 -0002号表

工事内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
樹木せん定						
			式			
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木 夏期剪定						
	6	m2				施工 第0 -0009号表
灌水						
			式			
道路植栽工(植樹管理 灌水) 10回						
	61	m2				施工 第0 -0010号表
草処分						
			式			
＊直接工事費における処分費						
草 処分費 タマタイ産業(株) 岡山市北区御津下田地内						
	0.01	t				
樹木・芝生管理工						
			式			大元駅西口広場
抜根除草						
			式			

工事内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 3回 植込み地						
	70	m2				施工 第0 -0001号表
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 1回 芝生						
	41	m2				施工 第0 -0017号表
路面清掃(歩道等・人力) 4回						
	0.03	1000m2				施工 第0 -0002号表
樹木せん定						
			式			
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木 夏期剪定						
	21	m2				施工 第0 -0009号表
芝刈						
			式			
道路植栽工(植樹管理 芝刈) 4回 肩掛け式						
	540	m2				施工 第0 -0018号表
寄植・芝施肥						
			式			
地被類施肥 高度化成(15-15-15) 1回 0.06kg/m2						
	135	m2				施工 第0 -0019号表

工事内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
灌水											
					式						
道路植栽工(植樹管理 灌水) 10回										施工 第0 -0010号表	
		234		m2							
草処分											
					式						
＊直接工事費における処分費											
草 処分費 タマタイ産業(株) 岡山市北区御津下田地内											
		0.20		t							
樹木・芝生管理工										大元駅連絡通路	
					式						
抜根除草											
					式						
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 3回 植込み地										施工 第0 -0001号表	
		358		m2							
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 1回 芝生										施工 第0 -0017号表	
		47		m2							

工事内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路面清掃(歩道等・人力) 4回						
	0.5	1000m2				施工 第0 -0002号表
樹木せん定						
		式				
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木 夏期剪定						
	116	m2				施工 第0 -0009号表
芝刈						
		式				
道路植栽工(植樹管理 芝刈) 4回 肩掛け式						
	620	m2				施工 第0 -0018号表
寄植・芝施肥						
		式				
地被類施肥 高度化成 (15-15-15) 1回 0.06kg/m2						
	155	m2				施工 第0 -0019号表
灌水						
		式				
道路植栽工(植樹管理 灌水) 10回						
	1,193	m2				施工 第0 -0010号表

工事内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
草処分						
			式			
＊直接工事費における処分費						
草 処分費 タマタイ産業(株) 岡山市北区御津下田地内						
	0.30	t				
樹木・芝生管理工						
			式			大元駅東口広場
抜根除草						
			式			
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 3回 植込み地						
	18	m2				施工 第0 -0001号表
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 1回 芝生						
	41	m2				施工 第0 -0017号表
路面清掃(歩道等・人力) 4回						
	0.02	1000m2				施工 第0 -0002号表
樹木せん定						
			式			

工事内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
草 処分費 タマタイ産業(株) 岡山市北区御津下田地内						
	0.20	t				
樹木・芝生管理工						
		式				大元駅東口連絡通路
抜根除草						
		式				
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 3回 植込み地						
	102	m2				施工 第0 -0001号表
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 1回 芝生						
	47	m2				施工 第0 -0017号表
路面清掃(歩道等・人力) 4回						
	0.1	1000m2				施工 第0 -0002号表
樹木せん定						
		式				
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木 夏期剪定						
	34	m2				施工 第0 -0009号表
芝刈						
		式				

工事内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
道路植栽工(植樹管理 芝刈)										
4回										
肩掛け式										
	240		m2						施工	第0 -0018号表
寄植・芝施肥										
				式						
地被類施肥										
高度化成 (15-15-15)										
1回 0.06kg/m2	340		m2						施工	第0 -0019号表
灌水										
				式						
道路植栽工(植樹管理 灌水)										
10回	60		m2						施工	第0 -0010号表
草処分										
				式						
*直接工事費における処分費										
草 処分費										
タマタイ産業(株)										
岡山市北区御津下田地内	0.10		t							
樹木・芝生管理工										
				式					県道岡山児島線および国道250号街路樹	

工事内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
抜根除草						
			式			
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 3回 植込み地	4,104	m2				施工 第0 -0001号表
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 4回 地被類	1,708	m2				大供交差点内 北西角含む 施工 第0 -0021号表
路面清掃(歩道等・人力) 4回	5	1000m2				施工 第0 -0002号表
落葉清掃 11～2月頃 モデル路線	6	(日)				施工 第0 -0022号表
樹木せん定						
			式			
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏期剪定 幹周30cm以上60cm未満	18	本				施工 第0 -0004号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏期剪定 幹周60cm以上90cm未満	22	本				施工 第0 -0005号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏期剪定 幹周90cm以上	42	本				施工 第0 -0006号表

工事内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 冬期剪定 幹周30cm未満	2		本			施工 第0 -0016号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 冬期剪定 幹周60cm以上90cm未満	11		本			施工 第0 -0008号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 冬期剪定 幹周90cm以上	33		本			施工 第0 -0011号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 中木 夏期剪定 樹高200cm以上300cm未満	1		本			施工 第0 -0012号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 中木 冬期剪定 樹高200cm以上300cm未満	1		本			施工 第0 -0023号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木 夏期剪定	1,284		m2			施工 第0 -0009号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木 冬期剪定	446		m2			施工 第0 -0013号表
灌水			式			
道路植栽工(植樹管理 灌水) 10回	13,679		m2			施工 第0 -0010号表

工事内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
草処分						
			式			
＊直接工事費における処分費						
草 処分費 タマタイ産業(株) 岡山市北区御津下田地内						
	1.26	t				
樹木・芝生管理工						
			式			大元二日市町線街路樹
抜根除草						
			式			
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 3回 植込み地						
	151	m2				施工 第0 -0001号表
路面清掃(歩道等・人力) 4回						
	0.2	1000m2				施工 第0 -0002号表
樹木せん定						
			式			
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木 夏期剪定						
	50	m2				施工 第0 -0009号表

工事内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
灌水						
			式			
道路植栽工(植樹管理 灌水) 10回						
	502	m2				施工 第0 -0010号表
草処分						
			式			
＊直接工事費における処分費						
草 処分費 タマタイ産業(株) 岡山市北区御津下田地内						
	0.05	t				
樹木・芝生管理工						
			式			表町21号線
樹木せん定						
			式			
道路植栽工(植樹管理 せん定) 中木 夏期剪定 樹高100cm以上200cm未満						
	14	本				施工 第0 -0024号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木 夏期剪定						
	98	m2				施工 第0 -0009号表

工事内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
草処分						
			式			
＊直接工事費における処分費						
草 処分費 タマタイ産業(株) 岡山市北区御津下田地内						
	0.1		t			
街路樹点検報告書作成						
街路樹点検報告書作成						
街路樹点検報告書作成						
街路樹点検報告書作成 高木100本未満						
	5		路線			施工 第0 -0025号表
街路樹点検報告書作成 高木100本以上						
	1		路線			施工 第0 -0026号表
街路樹調査						

工事内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
街路樹調査											
街路樹調査											
街路樹調査 低木調査を含む										施工 第0 -0027号表	
		1			式						
仮設工											
					式						
交通管理工											
					式						
交通誘導警備員											
					式						
交通誘導警備員										施工 第0 -0029号表	
		1			式						
直接工事費											
小計											

工事内訳表

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管理費											
工事価格計											

施工代価表

頁0-0026

道路植栽工(植樹管理 抜根除草)

施工 第0 -0001号表

3回

植込み地

m2

当り

[illegible]

施工 第0 -0002号表

頁0-0027

路面清掃(歩道等・人力)

4回

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

1000m2 当り

[illegible]

施工代価表

頁0-0028

道路植栽工(植樹管理 せん定)

高木 夏期剪定

幹周30cm未満

施工 第0 -0003号表

1

本 当り

[illegible]

施工代価表

頁0-0029

道路植栽工(植樹管理 せん定)

高木 夏期剪定

幹周30cm以上60cm未満

施工 第0 -0004号表

本

当り

[illegible]

施工代価表

頁0-0030

道路植栽工(植樹管理 せん定)

高木 夏期剪定

幹周60cm以上90cm未満

施工 第0 -0005号表

本

当り

[illegible]

施工代価表

頁0-0031

道路植栽工(植樹管理 せん定)

高木 夏期剪定

幹周90cm以上

施工 第0 -0006号表

1

本 当 り

[illegible]

施工代価表

頁0-0032

道路植栽工(植樹管理 せん定)

高木 冬期剪定

幹周30cm以上60cm未満

施工 第0 -0007号表

1

本

当り

[illegible]

施工代価表

頁0-0033

道路植栽工(植樹管理 せん定)

高木 冬期剪定

幹周60cm以上90cm未満

施工 第0 -0008号表

1

本

当り

[illegible]

施工 第0 -0009号表

頁0-0034

低木 夏期剪定

1 m2 当り

[illegible]

施工代価表

頁0-0035

道路植栽工(植樹管理 灌水)

10回

施工 第0 -0010号表

1

m2

当り

[illegible]

施工代価表

頁0-0036

道路植栽工(植樹管理 せん定)

高木 冬期剪定

幹周90cm以上

施工 第0 -0011号表

1

本

当り

[illegible]

中木 夏期剪定

樹高200cm以上300cm未満

[illegible]

施工 第0 -0013号表

頁0-0038

低木 冬期剪定

1 m2 当り

[illegible]

中木 夏期剪定

樹高100cm以上200cm未満

[illegible]

中木 冬期剪定

樹高100cm以上200cm未満

[illegible]

施工代価表

頁0-0041

道路植栽工(植樹管理 せん定)

高木 冬期剪定

幹周30cm未満

施工 第0 -0016号表

本 当 り

[illegible]

施工 第0 -0017号表

頁0-0042

道路植栽工(植樹管理 抜根除草)

1回

芝生

1

m2

当り

[illegible]

道路植栽工(植樹管理 芝刈)

施工 第0 -0018号表

肩掛け式

1

m2

当り

[illegible]

施工代価表

頁0-0044

地被類施肥

高度化成 (15-15-15)

1回 0.06kg/m²

施工 第0 -0019号表

1 m2 当り

[illegible]

道路植栽工(植樹管理 芝刈)

施工代価表

施工 第0 -0020号表

頁0-0045

1 m2 当り

[illegible]

道路植栽工(植樹管理 抜根除草)

頁0-0046

施工 第0 -0021号表

4回

地被類

大供交差点内 北西角含む

1

m2

当り

[illegible]

施工代価表

頁0-0047

落葉清掃
11～2月頃 モデル路線

施工 第0 -0022号表

1 (目) 当り

[illegible]

中木 冬期剪定

樹高200cm以上300cm未満

[illegible]

中木 夏期剪定

樹高100cm以上200cm未満

[illegible]

施工代価表

頁0-0050

街路樹点検報告書作成

施工 第0 -0025号表

1 路線 当り

[illegible]

施工代価表

施工 第0 -0026号表

1

路線	当り
考	

[illegible]

頁0-0052

1 式 当り

[illegible]

調査

施工代価表

施工 第0 -0028号表

頁0-0053

240

本 当り

[illegible]

交通誘導警備員

[illegible]