

# 委託数量総括表

令和08年度 (委託番号 )

款	項	目	節				
委託設計書		目の説明					
		起案日	起工番号	号	査定者	精算者	設計者
委託名	下石井公園花壇管理業務委託						
位置	岡山市北区幸町地内						
委託概要	下石井公園花壇管理 (東花壇 68.0m2、西花壇 37.0m2) 一式						
起工理由							

適用年版 令和08年01月10日

単価地区 岡山市(旭川以西)

	合 計	本委託費				
A.業務価格 (税抜き)						
B.消費税額						
設計金額 (A + B)						
施行方法	委託		履行日数	日		
着工日			完成/延期日	令和09年03月31日		

# 工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本委託費						
植栽						
植栽工			式			
花壇植栽工			式			
花壇植栽			式			
材料費						
1	1		式			施工 第0 -0001号表
地拵え 3回 105.0m2/回	315		m2			施工 第0 -0002号表
地拵え 1回 43.2m2/回	43.2		m2			施工 第0 -0003号表
草花植付け 4回	9,651		株			施工 第0 -0004号表

# 工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
施肥(夏用) 1回 105.0m2/回	105	m2			施工 第0 -0005号表
施肥(秋・春・冬用) 3回 105.0m2/回	315	m2			施工 第0 -0006号表
灌水(水道あり) 40回	4,200	m2			施工 第0 -0007号表
巡回管理 24回 105.0m2/回	2,520	m2			施工 第0 -0008号表
直接工事費					
小計					
管理費					
工事価格計					

## 施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ポーチュラカ 夏 ハナスベリヒユ	1,680	(株)			
アキランサス 秋	1,072	(株)			
マリーゴールド 秋	1,556	(株)			
ブルーサルビア 秋	1,368	(株)			
ハボタン 冬	519	(株)			
ビオラ 冬	2,226	(株)			
クリサンセマムノースポール 春	201	(株)			
アイランドポピー 春	138	(株)			
キンセンカ 春	891	(株)			
補植		%			材料費の3%
諸雑費(まるめ)	1	式			
**単位当り**	1	式			







# 施工代価表

頁0-0007

施肥(夏用)

施工 第0 -0005号表

1回

105.0m2/回

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
造園工	1.0	(人)			
普通作業員	0.3	(人)			
発酵油粕	20	(kg)			
炭酸苦土石灰	10	(kg)			
普通化成 8-8-8	5	(kg)			
腐葉土(完熟)	400	(L)			
バイオダルマ	20	(kg)			
諸雑費(まるめ)	1	式			
***合計***	100	m2			
**単位当り**	1	m2			





