

委託数量総括表

令和08年度 (委託番号)

款		項		目		節	
委託設計書				目の説明			
起案日		査定者		精算者		設計者	
起工番号	号						
委託名	三野地先立体花壇管理業務委託						
位置	岡山市北区三野二丁目地内						
委託概要	フラワータワー管理	1基					
	芝生管理	212.5m2					
	三野地先1号プランター管理	8基					
	三野地先2号プランター管理	9基					
	三野地先3号プランター管理	4基					
起工理由							

適用年版 令和08年01月10日

単価地区 岡山市(旭川以西)

	合 計	本委託費				
A.業務価格 (税抜き)						
B.消費税額						
設計金額 (A + B)						
施行方法	委託		履行日数	日		
着工日			完成/延期日	令和09年03月31日		

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
植栽			式			
植栽工			式			
花壇植栽工			式			
三野地先立体花壇管理			式			
フラワータワー管理 H=4.0m	1		基			施工 第0 -0001号表
芝生管理			式			
道路植栽工(植樹管理 芝刈)	850		m2			施工 第0 -0007号表
道路植栽工(植樹管理 抜根除草)	425		m2			施工 第0 -0008号表

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
地被類施肥 普通化成 (8-8-8)	425		m2						施工	第0 -0009号表
芝生灌水 5回	1,063		m2						施工	第0 -0011号表
草処分				式						
投棄料等										
草処分費 タマタイ産業(株)	0.30		t							
植栽工				式						
花壇植栽工				式						
三野地先1号プランター管理				式						
材料費 三野地先1号プランター	1			式					施工	第0 -0012号表

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地拵え 3回 6.0m2/回	18.0	m2			施工 第0 -0013号表
草花植付け 3回	376	株			施工 第0 -0014号表
施肥(夏用) 2回 6.0m2/回	12.0	m2			施工 第0 -0015号表
灌水(水道あり) 36回 6.0m2/回	216	m2			施工 第0 -0016号表
薬剤防除 11回 6.0m2/回	66	m2			施工 第0 -0017号表
巡回管理 22回 6.0m2/回	132	m2			施工 第0 -0018号表
草処分		式			
投棄料等					
草処分費 タマタイ産業(株)	0.04	t			

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
植栽工						石関緑地
			式			
花壇植栽工						
			式			
三野地先2号プランター管理						
			式			
材料費 三野地先2号プランター						
	1		式			施工 第0 -0019号表
地拵え 2回 1.8m2/回						
	3.6		m2			施工 第0 -0020号表
草花植付け 2回						
	90		株			施工 第0 -0021号表
施肥(夏用) 2回 1.8m2/回						
	3.6		m2			施工 第0 -0022号表
灌水(水道あり) 36回 1.8m2/回						
	64.8		m2			施工 第0 -0023号表
薬剤防除 11回 1.8m2/回						
	19.8		m2			施工 第0 -0024号表

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
巡回管理 22回 1.8m2/回	39.6	m2			施工 第0 -0025号表
草処分		式			
投棄料等					
草処分費 タマタイ産業(株)	0.01	t			
植栽工		式			
三野地先3号プランター管理		式			
材料費 三野地先3号プランター	1	式			施工 第0 -0026号表
地拵え 2回 2.3m2/回	4.6	m2			施工 第0 -0027号表
草花植付け 2回	112	株			施工 第0 -0028号表

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
施肥(夏用) 2回 2.3m2/回	4.6	m2			施工 第0 -0029号表
灌水(水道あり) 36回 2.3m2/回	82.8	m2			施工 第0 -0030号表
薬剤防除 11回 2.3m2/回	25.3	m2			施工 第0 -0031号表
巡回管理 22回 2.3m2/回	50.6	m2			施工 第0 -0032号表
草処分		式			
投棄料等					
草処分費 タマタイ産業(株)	0.02	t			
直接工事費					
小計					

施工代価表

フラワータワー管理

H=4.0m

施工 第0 -0001号表

頁0-0008

1 基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ペチュニア 夏	672	株			
コリウス 矮性 2回目	672	株			
ハボタン (ミニ) 3回目	672	株			
ビオラ 冬、春 4回目	672	株			
カセット鉢移植 養生等	2,688	枚			施工 第0-0002号表
根巻き用ロックウール	2,688	枚			施工 第0-0003号表
古鉢再利用手間 古苗取り出し処分含む	2,688	鉢			施工 第0-0004号表
取付け、取外し 灌水装置点検含む	2,688	鉢			施工 第0-0005号表
維持管理 12回	12	回			施工 第0-0006号表
諸雑費(まるめ)	1	式			
単位当り	1	基			

施工代価表

頁0-0022

施肥(夏用)

施工 第0 -0015号表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
造園工	1.0	(人)			
普通作業員	0.3	(人)			
発酵油粕	20	(kg)			
炭酸苦土石灰	10	(kg)			
普通化成 8-8-8	5	(kg)			
腐葉土(完熟)	400	(L)			
バイオダルマ	20	(kg)			
諸雑費(まるめ)	1	式			
合計	100	m2			
単位当り	1	m2			

6.0m2/回

100

m2 当り

施工代価表

頁0-0029

施肥(夏用)

施工 第0 -0022号表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
造園工	1.0	(人)			
普通作業員	0.3	(人)			
発酵油粕	20	(kg)			
炭酸苦土石灰	10	(kg)			
普通化成 8-8-8	5	(kg)			
腐葉土(完熟)	400	(L)			
バイオダルマ	20	(kg)			
諸雑費(まるめ)	1	式			
合計	100	m2			
単位当り	1	m2			

1.8m2/回

100

m2 当り

施工代価表

頁0-0036

施肥(夏用)

施工 第0 -0029号表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
造園工	1.0	(人)			
普通作業員	0.3	(人)			
発酵油粕	20	(kg)			
炭酸苦土石灰	10	(kg)			
普通化成 8-8-8	5	(kg)			
腐葉土(完熟)	400	(L)			
バイオダルマ	20	(kg)			
諸雑費(まるめ)	1	式			
合計	100	m2			
単位当り	1	m2			

2.3m2/回

100

m2 当り

